PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA-SP
fonte dados tabela SINAP JUNHO DE 2.018

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTE.	Preço Unitário	Preço Unitário c. BDI	Valor total com BDI 27,02%
1		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.260,00	1,28	1,63	2.053,80
1.2	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	252,00	4,60	5,84	1.471,68
1.3	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	252,00	6,40	8,13	2.048,76
1.4	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	1.260,00	4,00	5,08	6.400,80
1.5	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	1.260,00	1,35	1,71	2.154,60
1.6	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m³	37,80	696,50	884,69	33.441,28
		Sub-total					**47.570,92**
2		GUIA/SARJETA					
2.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	300,00	32,58	41,38	12.414,00
		Sub-total					**12.414,00**
3		ROTA ACESSIVEL					
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20 (2,20X2,00) X2 RAMPA 16	m³	0,44	510,00	647,80	285,03
3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20 (300X2,00) CALÇADA ESP. 5cm 17	m³	29,56	510,00	647,80	19.148,97
		Sub-total					**19.434,00**
4		RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.1	74209	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	m²	6,00	329,28	418,25	2.509,50
4.2	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	4.619,60	1,51	1,92	8.869,63
4.3	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	4.619,60	1,35	1,71	7.899,52
4.4	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017	m³	138,59	696,50	884,69	122.609,19
4.5	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	106,75	27,76	35,26	3.764,01
		Sub-total					**145.651,85**
TOTAL GERAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>							**225.070,77**

Cristais Paulista-SP, 05 de setembro de 2.018

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5062239055