



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 10/01/2021

valores em R\$

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FONTE DO RECURSO		
						FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1	MACROMEDIDORES Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 250 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido, com Vazão de 170 m³/hr - referente a Captação Superficial do Alimento Corrego Lambari e Ribeirão dos Cristais.	UNIDADE	1	33.456,00	33.456,00			
1.1	Instalação de Medidor tipo caixa Parshall W=6" em polipropileno, espessura=10mm em aço Inoxidável AISI 304 - tubo cerâmico DN 200 mm, com vazão de 137 m³/hr - referente ao Lançamento superficial do Alimento Ribeirão da Ilhoca.	UNIDADE	1	3.456,00	3.456,00			
1.2	Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 50 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo galvanizado, com Vazão de 4 m³/hr - referente a Captação subterrânea (poço) próximo ao Ribeirão dos Cristais.	UNIDADE	1	16.789,00	16.789,00			
1.3	Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 100 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo galvanizado, com Vazão de 40 m³/hr - referente a Captação subterrânea (poço) próximo ao Ribeirão dos Cristais.	UNIDADE	1	20.880,00	20.880,00			
1.4	CAPITAÇÃO: Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 200 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido, com Vazão de 80 m³/hr - referente a Captação Superficial do Alimento Corrego Lambari e Ribeirão dos Cristais.	UNIDADE	1	25.670,00	25.670,00			
1.5	LAVAGEM: Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 150 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido, com Vazão de 80 m³/hr - referente a Captação Superficial do Alimento Corrego Lambari e Ribeirão dos Cristais.	UNIDADE	1	24.079,00	24.079,00			
1.6	Instalação de Macromedidor de Vazão Tipo Eletromagnético DN 200 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido, com Vazão de 100 l/s - referente a Saída da ETA.	UNIDADE	1	25.670,00	25.670,00			
1.7	OBRAS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO	UNIDADE	1	2.300,00	2.300,00			
2	Limpeza da área nos locais indicados	VA	1	4.500,00	4.500,00			
2.1		VA	1					
2.2		VA	1					
TOTALS				156.800,00	156.800,00	156.800,00	6.800,00	

KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES
Prefeita Municipal

LUCIANO FÁRIA
Engenheiro Civil