

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADEQUAÇÃO DE TODAS AS CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO MUNICIPIO

Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 250 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido , com vazão de 170 m3/hs - Captação Superficial	Unidade	1,00	33.456,00	33.456,00	0,00	0,00	33.456,00
2	Instalação de Medidor tipo Calha Parshall W=6" em polipropileno, espessura igual 10 mm em aço inoxidável AISI 304 - tubo cerâmico DN 200 mm com vazão de 137 m3/hs - lançamento superficial	Unidade	1,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
3	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 50 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo galvanizado , com vazão de 4 m3/hs - Captação Subterrânea	Unidade	1,00	16.789,00	16.789,00	0,00	0,00	16.789,00
4	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 100 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo galvanizado , com vazão de 40 m3/hs - Captação Subterrânea	Unidade	1,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00
5	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 200 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido , com vazão de 80 m3/hs - Captação Superficial	Unidade	1,00	25.670,00	25.670,00	0,00	0,00	25.670,00
6	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 150 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido , com vazão de 80 m3/hs - Lançamento Superficial	Unidade	1,00	24.079,00	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00
7	Instalação de Macro Medidor de Vazão tipo eletromagnético DN 200 mm ABNT NBR 7675 PN 16, em tubo de ferro fundido , com vazão de 100 m3/hs - Saída ETA	Unidade	1,00	25.670,00	25.670,00	0,00	0,00	25.670,00
8	Limpeza da área dos locais indicados	Unidade	1,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
9	Cercamento da área	Unidade	1,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Totais					150.000,00	6.800,00	0,00	156.800,00

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: