



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 45.307.980.0001-08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: AV. DR LUIZ RODRIGUES NUNES, R. JOSE PEDRO DE FARIA, R. REGINALDO PEREIRA, AV. COR. BATISTA DAVI NETTO, AV. JOSE ANGELO DOS REIS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA/SP

COM DESONERAÇÃO

Versão 185

DATA BASE: AGOSTO/2022

BDI=20,00%

ITEM	CÓD. CPOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTID.	UNITÁRIO	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m ²	6,00	457,27	548,72	3.292,34
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	5.225,80	0,58	0,98	5.142,19
TOTAL DO ITEM							8.434,53
2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	5.225,80	7,48	8,98	46.906,78
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ); espessura acabada de 3,00cm	m ³	156,77	1555,42	1866,50	292.619,30
TOTAL DO ITEM							339.526,08
03		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
3.1		Sinalização Horizontal					
3.1.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	152,50	33,85	40,62	6.194,55
TOTAL DO ITEM							6.194,55

4	TOTAL GERAL						354.155,16
----------	--------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Cristais Paulista/SP, 10 de agosto de 2022.

fonte de preços: CPOS (BOLETIM 185)

LUCIANO GUSTAVO GARCIA
CREA Nº 506 223 905 5
PROJETO E ORÇAMENTO